

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Ціна тендерної пропозиції визначається виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових та матеріально-технічних ресурсах, необхідних для надання послуг, що є предметом закупівлі з урахуванням поточних цін на них та розрахунку загально-виробничих та адміністративних витрат.

Ціни на матеріально-технічні ресурси, що зазначаються в пропозиції учасника не повинні перевищувати середньо-ринкових, що встановилися на дату подання пропозиції. Учасник повинен гарантувати, що якість матеріалів, обладнання і комплектуючих виробів, конструкцій і систем, які застосовуються для виконання робіт, будуть відповідати державним стандартам, технічним умовам та мати відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, які засвідчують їх якість та можливість використання, про, що у складі пропозиції надається гарантійний лист.

Роботи повинні проводитись на основі документів:

ДБН А.2.2-3-2012 «Склад, порядок розробки, узгодження і затвердження проектної документації для будівництва»;

ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожежна техніка для захисту об'єктів. Основні види. Розміщення та обслуговування»;

НАПБ А.01.001 -2004 «Правила пожежної безпеки в Україні»;

ДБН В.2.2-9-2009 «Загальні приміщення і будівлі».

Назва предмета закупівлі	Електромонтажні роботи (Послуги зі встановлення системи пасивного блискавкозахисту в ЗДО «Капітошка» за адресою: Київська область, місто Бровари, бульвар Незалежності, 15-Б) Процедура закупівлі – Відкриті торги з особливостями
Код ДК 021:2015	код ДК 021:2015 - 45310000-3
Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі	540,00 грн. з ПДВ
Обсяг надання послуг	1 послуга
Місце надання послуг / виконання робіт	07400, Україна, Київська область, Броварський район, місто Бровари, бульвар Незалежності, 15-Б

Обсяги робіт, що є предметом закупівлі:

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Послуги зі встановлення системи пасивного блискавкозахисту в ЗДО «Капітошка» за адресою: Київська область, місто Бровари, бульвар Незалежності, 15-Б

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
-----------	-----------------------------	-------------------	-----------	----------

1	2	3	4	5
1	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	1,7	
2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	1,7	
3	Нарізування швів у бетоні затверділому	м шва	33	
4	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,078	
5	Установка блискавкоприймача	шт	1	
6	Установлення конструкції блискавкоприймача	шт	1	
7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	738	
8	Заземлювач горизонтальний зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	128	
9	Конструкція із профільної сталі для кріплення кабельних закладних підвісок, маса до 1 кг	шт	732	
10	Заземлення одиночне опори металевої	шт	160	
11	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	476	
12	АТ 8 дріт алюмін.	м	738	
13	Тримач для плоского даху 165 MBG-8 поліамід	шт	548	
14	Тримач дроту 177 30 M8 поліамід	шт	72	
15	Основа для приклеювання поліамід	шт	72	
16	Блискавкоприймач 101 VL2500 мм алюміній	шт	1	
17	Система FangFix F-FIX-16 мм бетон морозостійкий	шт	1	
18	Основа FangFix F-FIX-S16 мм бетон морозостійкий	шт	1	
19	Елемент відокремлювання 226 8-10 FT	шт	1	
20	З'єднувач дроту д8мм Vario	шт	96	
21	Планка 156 K8-10 ST FT (40-60 мкм)	шт	128	
22	З'єднувач дроту д8мм з половою 30х3,5мм.	шт	16	
23	Провід плоский, 30х3,5 мм, 30 м бухта, 70 мкм FT (40-60 мкм)	м	128	
24	Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5 м FT (40-60 мкм)	шт	160	
25	Злучник д20/30-40мм оц.	шт	32	
26	Бойок шпильки заземлення оц.	шт	32	
27	Стрічка гідроізоляційна	шт	7	
28	Клей-герметик Carbolan	уп	8	
29	Дюбель розпірний 6х40 мм, 100шт./уп.	уп	3	